

PRESUPUESTO URBANISMO VIVIENDAS ENTRERIOS				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO
1	PRELIMINARES			
1.1	Localizacion trazado y replanteo con personal experto. Incluye todo lo necesario	dia	20,00	596.050,00
1.2	Cerramiento en tela verde y taco bolillo en altura de 2.10, incluye todos los elementos para su correcta instalación	m	500,00	20.335,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA			
2.1	Excavacion de material heterogeneo de 0-2 m de profundidad, incluye transporte y botada de material sobrante.	m3	5.083,10	74.738,00
2.2	Excavacion de material heterogeneo de 2-4 m de profundidad, incluye transporte y botada de material sobrante.	m3	310,70	80.586,00
2.3	Llenos con material de prestamos para terraplenes	m3	383,66	180.319,00
2.4	Llenos con arenilla compactado al 98% del proctor para alcantarillado	m3	1.053,38	143.919,00
2.5	Llenos con material proveniente de la excavacion	m3	705,42	40.465,00
2.6	Suministro, transporte e instalacion de triturado para cimentacion	m3	196,59	299.441,00
2.7	Construcción de entibado en madera tradicional	m2	648,00	46.781,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA			
3,1	Acero de refuerzo	kg	12.702,00	8.765,00
4	CONCRETOS			
4,1	Construccion de muros de contencion en concreto de 21 Mpa. Incluye formaleta, vibrado y todo lo requerido para su correcta construccion	m3	105,85	1.120.336,00
5	REDES HIDROSANITARIAS			
5,1	Tuberia pvc-s de 4" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	258,00	59.800,00
5,2	Tuberia novafort 8" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	402,33	107.953,00
5,3	Tuberia novafort 12" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	356,60	198.253,00
5,4	Tuberia novafort 14" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	32,67	284.108,00
5,5	Tuberia novafort 16" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	20,33	356.074,00
5,6	Tuberia novafort 18" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	31,05	452.299,00

5,7	Tuberia novafort 20" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	m	41,54	584.546,00
5,8	Cajas de inspeccion para alacanatillado de 80x80 cm	un	52,00	706.865,00
5,9	Contruccion de MH 1,2 para red hidrosanitaria y aguas lluvias	un	34,00	2.824.034,00
5,10	Construccion de sumideros nueva norma	un	12,00	1.094.962,00
5,11	Tuberia de 75 MM PVC PRESION Rde 21 para acueducto	m	392,39	78.215,00
5,12	Suministro, transporte e instalacion de VALVULAS HD junta rapida 75 mm de cierre lento	un	9,00	1.089.517,00
5,13	Suministro, transporte e instalacion de VALVULAS de purga de 2"	un	2,00	931.302,00
6	URBANISMO			
6,1	Construcción de Andenes en concreto de 210 de 10 cm de espesor, vaciado alternados tipo ajedrez, con acabado tipo metro. Incluye malla electrosoldada no incluye entresuelo	m2	575,00	130.028,00
6,2	suministro e instalación de Nomenclatura para cada casa.	Und	58,00	72.306,00
6,3	Construcción de cunetas de concreto de 210 de 0.30 x 0.10.	m	450,00	63.575,00
6,4	Suministro transporte y aplicación de base para llenos y estructuras de urbanismo	m3	86,25	232.168,00
			ADMO	25%
			UTILIDAD	5%
			TOTAL	
			Interventoria	8%
TOTAL				

VR. TOTAL
11.921.000,00
10.167.500,00
379.900.947,00
25.037.909,00
69.181.188,00
151.602.003,00
28.544.980,00
58.865.609,00
30.314.088,00
111.333.030,00
118.587.566,00
15.428.400,00
43.432.730,00
70.697.020,00
9.281.808,00
7.238.984,00
14.043.884,00

24.282.041,00
36.756.980,00
96.017.156,00
13.139.544,00
30.690.784,00
9.805.653,00
1.862.604,00
74.766.100,00
4.193.748,00
28.608.750,00
20.024.490,00
1.495.726.496,00
373.931.624,00
74.786.325,00
1.944.444.445,00
155.555.556,00
2.100.000.001,00