

| PRESUPUESTO URBANISMO VIVIENDAS ENTRERIOS |                                                                                                                                         |        |          |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|
| ITEM                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                               | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO |
| <b>1</b>                                  | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                     |        |          |              |
| 1.1                                       | Localizacion trazado y replanteo con personal experto. Incluye todo lo necesario                                                        | dia    | 2,00     | 596.050,00   |
| 1.2                                       | Cerramiento en tela verde y taco bolillo en altura de 2.10, incluye todos los elementos para su correcta instalación                    | m      |          | 20.335,00    |
| <b>2</b>                                  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                             |        |          |              |
| 2.1                                       | Excavacion de material heterogeneo de 0-2 m de profundidad, incluye transporte y botada de material sobrante.                           | m3     | 254,27   | 74.738,00    |
| 2.2                                       | Excavacion de material heterogeneo de 2-4 m de profundidad, incluye transporte y botada de material sobrante.                           | m3     |          | 80.586,00    |
| 2.3                                       | Llenos con material de prestamos para terraplenes                                                                                       | m3     |          | 180.319,00   |
| 2.4                                       | Llenos con arenilla compactado al 98% del proctor para alcantarillado                                                                   | m3     | 152,56   | 143.919,00   |
| 2.5                                       | Llenos con material proveniente de la excavcion                                                                                         | m3     | 87,18    | 40.465,00    |
| 2.6                                       | Suministro, transporte e instalacion de triturado para cimentacion                                                                      | m3     | 62,78    | 299.441,00   |
| 2.7                                       | Construcción de entibado en madera tradicional                                                                                          | m2     |          | 46.781,00    |
| <b>3</b>                                  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                             |        |          |              |
| 3,1                                       | Acero de refuerzo                                                                                                                       | kg     |          | 8.765,00     |
| <b>4</b>                                  | <b>CONCRETOS</b>                                                                                                                        |        |          |              |
| 4,1                                       | Construccion de muros de contencion en concreto de 21 Mpa. Incluye formaleta, vibrado y todo lo requerido para su correcta construccion | m3     |          | 1.120.336,00 |
| <b>5</b>                                  | <b>REDES HIDROSANITARIAS</b>                                                                                                            |        |          |              |
| 5,1                                       | Tuberia pvc-s de 4" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                              | m      |          | 59.800,00    |
| 5,2                                       | Tuberia novafort 8" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                              | m      |          | 107.953,00   |
| 5,3                                       | Tuberia novafort 12" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                             | m      |          | 198.253,00   |
| 5,4                                       | Tuberia novafort 14" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                             | m      |          | 284.108,00   |
| 5,5                                       | Tuberia novafort 16" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                             | m      |          | 356.074,00   |
| 5,6                                       | Tuberia novafort 18" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                             | m      |          | 452.299,00   |

|          |                                                                                                                                                                             |     |               |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|
| 5,7      | Tuberia novafort 20" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion                                                                                                 | m   |               | 584.546,00   |
| 5,8      | Cajas de inspeccion para alacanatillado de 80x80 cm                                                                                                                         | un  |               | 706.865,00   |
| 5,9      | Contruccion de MH 1,2 para red hidrosanitaria y aguas lluvias                                                                                                               | un  |               | 2.824.034,00 |
| 5,10     | Construccion de sumideros nueva norma                                                                                                                                       | un  |               | 1.094.962,00 |
| 5,11     | Tuberia de 75 MM PVC PRESION Rde 21 para acueducto                                                                                                                          | m   | 392,39        | 78.215,00    |
| 5,12     | Suministro, transporte e instalacion de VALVULAS HD junta rapida 75 mm de cierre lento                                                                                      | un  | 9,00          | 1.089.517,00 |
| 5,13     | Suministro, transporte e instalacion de VALVULAS de purga de 2"                                                                                                             | un  | 2,00          | 931.302,00   |
| <b>6</b> | <b>URBANISMO</b>                                                                                                                                                            |     |               |              |
| 6,1      | Construcción de Andenes en concreto de 210 de 10 cm de espesor, vaciado alternados tipo ajedrez, con acabado tipo metro. Incluye malla electrosoldada no incluye entresuelo | m2  |               | 130.028,00   |
| 6,2      | suministro e instalación de Nomenclatura para cada casa.                                                                                                                    | Und |               | 72.306,00    |
| 6,3      | Construcción de cunetas de concreto de 210 de 0.30 x 0.10.                                                                                                                  | m   |               | 63.575,00    |
| 6,4      | Suministro transporte y aplicación de base para llenos y estructuras de urbanismo                                                                                           | m3  |               | 232.168,00   |
|          |                                                                                                                                                                             |     |               |              |
|          |                                                                                                                                                                             |     | ADMO          | 25%          |
|          |                                                                                                                                                                             |     | UTILIDAD      | 5%           |
|          |                                                                                                                                                                             |     | TOTAL         |              |
|          |                                                                                                                                                                             |     | Interventoria | 8%           |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                             |     |               |              |

[illegible]

|                       |
|-----------------------|
| -                     |
| -                     |
| -                     |
| -                     |
| 30.690.784,00         |
| 9.805.653,00          |
| 1.862.604,00          |
|                       |
| -                     |
| -                     |
| -                     |
| -                     |
| <b>106.837.607,00</b> |
| 26.709.402,00         |
| 5.341.880,00          |
| 138.888.889,00        |
| 11.111.111,00         |
| 150.000.000,00        |